

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๓๕๓,๘๐๐.- บาท(เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และตามแบบ ปร.๕, ปร.๔ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗,๓๕๗,๑๖๐.- บาท
 (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑๖ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ สิบตำรวจเอก สุจินต์ สัมแป้น ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
 - ๗.๓ นายคมัสดี ศรีเปาระยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางไทร กรรมการ

- ☐ ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารหอประชุม
- ☐ เจ้าของอาคาร อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
- ☐ ประมาณการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงาน จำนวนเงิน/บาท	F factor	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เงื่อนไข F factor งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	5,688,233.06	1.2934	7,357,160.63	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			7,357,160.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,357,160.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

สืบทารวจเอก

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุจินต์ สัมแป้น)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ

อำเภอดะกั่วป่า

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

อำเภอดะกั่วป่า

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคัมภีร์ ศรีเปารยะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารหอประชุม
เจ้าของอาคาร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ประมาณราคาวินาที 11 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง									
	1.1 งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1.00	จุด		-	13,500	13,500	13,500.00		
	1.2 งานวางผังอาคาร+ปรับพื้นที่	1.00	เหมา		-	5,000	5,000	5,000.00		
	1.2 เสาค้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.22x 0.22	63.00	ต้น	3000	189,000.00	800.00	50,400	239,400.00		
	1.2 ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	63.00	ต้น		-	200.00	12,600	12,600.00		
	1.3 งานขุดดินถมกลับ	82.14	ลบ.ม.		-	99.00	8,131.86	8,131.86		
	1.4 ทราดยาบ	2.27	ลบ.ม.	373	846.71	91.00	206.57	1,053.28		
	1.5 คอนกรีตหยาบ	1.14	ลบ.ม.	1650	1,881.00	398.00	454	2,334.72		
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง	229.57	ลบ.ม.	2082	477,964.74	391.00	89,762	567,726.61		
	1.7 ไม้แบบ	328.48	ตร.ม.	350	114,968.00		-	114,968.00		
	-ค่าแรงไม้แบบ	657.00	ตร.ม.		-	133.00	87,381	87,381.00		
	-ตะปู	164.20	กก.	42.5	6,978.50		-	6,978.50		
	1.8 เหล็กเสริม				-		-	-		
	-RB 6 มม.	562.70	กก.	29.76	16,745.95	4.10	2,307	19,053.02		
	-RB 9 มม.	1,585.60	กก.	30.1	47,726.56	4.10	6,501	54,227.52		
	-DB 12 มม.	68.40	กก.	26.97	1,844.74	3.30	226	2,070.46		
	-DB 16 มม.	6,004.40	กก.	23.93	143,685.29	3.30	19,815	163,499.81		
	-DB 20 มม.	3,785.60	กก.	25.57	96,797.79	2.90	10,978	107,776.03		
	-ตะแกรงเหล็ก	1,432.00	ตร.ม.	35	50,120.00	5.00	7,160	57,280.00		
	ยอดยกไป									
								1,462,980.81		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
								1,462,980.81	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	360.20	กก.	46.25	16,659.25		-	16,659.25	
	1.10แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	136.00	ตร.ม.	350	47,600.00	25.00	3,400	51,000.00	
	1.8 เหล็กรูปพรรณ						-	-	
	-เหล็กกลม Ø-4 นิ้ว x 3.2 มม.	110.00	ท่อน	1650	181,500.00		-	181,500.00	
	-เหล็กกลม Ø-3 นิ้ว x 3.2 มม.	110.00	ท่อน	1150	126,500.00		-	126,500.00	
	-เหล็กกลม Ø-2 นิ้ว x 2.3 มม.	100.00	ท่อน	650	65,000.00		-	65,000.00	
	-เหล็กตัว C -125 x50 x2.3 มม.	275.00	ท่อน	900	247,500.00		-	247,500.00	
	-SAG ROD Ø 19มม.	270.00	ชุด	150	40,500.00		-	40,500.00	
	-แผ่นเหล็ก 250x500x15 มม.	30.00	แผ่น	350	10,500.00		-	10,500.00	
	-J-Bolt Ø 6 20 มม. ยาว 60 ซม.	120.00	ชุด	150	18,000.00		-	18,000.00	
	-สีกันสนิม	1,468.00	ตร.ม.	40	58,720.00	35.00	51,380	110,100.00	
	-ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง+เครื่องจักร	1.00	เหมา		-	250,000	250,000	250,000.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	2.1 งานหลังคา				-		-	-	
	-แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี 0.40 มม.	1,675.00	ตร.ม.	290	485,750.00	70.00	117,250	603,000.00	
	-กรอบมุม (FLASHING)	120.00	ม.	200	24,000.00	50.00	6,000	30,000.00	
	-SIDING METAL SHEET โครงเคราเหล็ก	90.00	ตร.ม.	350	31,500.00	150.00	13,500	45,000.00	
	-ป้ายชื่อ อักษร	-	งาน	10000	-	-	-	-	
		ยอดยกไป						3,258,240.06	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
								3,258,240.06	
	2.2 งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	-งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด ผิวฉาบรอบต่อเรียบ	136.00	ตร.ม.	250	34,000.00	100.00	13,600	47,600.00	
	ทาสี โครงสร้างเหล็กขลุ่ยสังกะสี				-		-	-	
	-งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด ชนิดทนชื้น	65.00	ตร.ม.	260	16,900.00	100	6,500	23,400.00	
	ผิวฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงสร้างเหล็กขลุ่ยสังกะสี (ห้องนั่ง)				-		-	-	
	2.3งานผนังและผิวผนัง				-		-	-	
	-ผนังก่ออิฐมวลเบา	750.00	ตร.ม.	210	157,500.00	89.00	66,750	224,250.00	
	-ผนังก่ออิฐมวลเบาปูน กระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x 10"	300.00	ตร.ม.	350	105,000.00	166.00	49,800	154,800.00	
	-ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	226.00	ตร.ม.	195	44,070.00	89.00	20,114	64,184.00	
	-งานฉาบบนปูนเรียบ ทาสี	1,952.00	ตร.ม.	58	113,216.00	82.00	160,064	273,280.00	
	-งานฉาบบนปูนเรียบ โครงสร้าง ทาสี	197.00	ตร.ม.	63	12,411.00	100.00	19,700	32,111.00	
	-ผนัง louver โครงเคร่าเหล็ก	240.00	ตร.ม.	1500	360,000.00	150.00	36,000	396,000.00	
	2.4 งานพื้นและวัสดุปูพื้น				-		-	-	
	-F1 พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ	1,150.00	ตร.ม.	76	87,400.00	50.00	57,500	144,900.00	
	-F2 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้อง 24"x24"	136.00	ตร.ม.	400	54,400.00	222.00	30,192	84,592.00	
	-F3 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้อง 16"x16"	65.00	ตร.ม.	350	22,750.00	158.00	10,270	33,020.00	
	-F4 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้อง 12"x12"	24.00	ตร.ม.	300	7,200.00	158.00	3,792	10,992.00	
		ยอดยกไป						4,747,369.06	

[illegible]

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า				-		-	5,389,873.06	
	5.1 ระบบไฟฟ้า				-		-		
	5.1.1 ตู้ LC แผงควบคุม พร้อมเบรกเกอร์ (ตู้ LOAD CENTER)	1.00	ชุด	6500	6,500.00	5,000	5,000	11,500.00	
	5.1.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	เหมา	20000	20,000.00	1,000	1,000	21,000.00	
	- สายไฟดวง สายไฟสวิทช์	69.00	ชุด	200	13,800.00	40.00	2,760	16,560.00	
	- สายไฟใต้รับ ชนิดมิกรารวด (ปลั๊ก)	14.00	ชุด	250	3,500.00	60.00	840	4,340.00	
	5.1.3 ดวงโคม สวิตช์ เตาปรับ				-		-		
	- โคมไฟแบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้าเพดาน โคม 2x24วัตต์ LED	14.00	ชุด	1500	21,000.00	120.00	1,680	22,680.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้าเพดาน โคม 2x14 วัตต์ LED	2.00	ชุด	1000	2,000.00	120.00	240	2,240.00	
	- ดวงโคมเนียน พร้อมอุปกรณ์ 1x16 W. LED	14.00	ชุด	650	9,100.00	120.00	1,680	10,780.00	
	- โคมไฟ HIGH BAY 150 วัตต์ LED ขนาด ตก.15"	39.00	ชุด	4500	175,500.00	500.00	19,500	195,000.00	
	ติดตั้งจากโครงสร้างหลังคา				-		-		
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	12.00	ชุด	40	480.00	70.00	840	1,320.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า	14.00	ชุด	130	1,820.00	80.00	1,120	2,940.00	
	- ตู้เฟล็กเคเบิล	-	ชุด	2500	-		-	-	
	- Accessories	1.00	เหมา	10,000	10,000.00		-	10,000.00	
	รวมเป็นค่างานต้นทุน							5,688,233.06	