

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายของที่ระลึก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองจังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอท้ายเหมือง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 : จำนวน 10 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,804,742.39	1.3014	4,951,491.74	
	<pre> เงินจ่ายล่วงหน้า.....0% เงินประกันหักผลงาน.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% </pre>				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			4,951,491.74 4,951,000.00	

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดพังงาที่ 720/2560 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2560

และตามคำสั่งจังหวัดพังงาที่ 850/2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวิศาล กองโชค)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภิเชก มั่นบุปผชาติ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมัย ยกย่อง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายของที่ระลึก
 สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอห้วยเมือ
 ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปงานก่อสร้าง								
	งานอาคาร								
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่	1	งาน					46,750.00	
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	1	งาน					544,753.99	
3	หมวดงานไม้ไผ่	1	งาน					943,490.00	
4	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1	งาน					940,456.44	
5	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1	งาน					1,080,720.96	
6	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	งาน					244,671.00	
7	หมวดงานอื่นๆ	1	งาน					3,900.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							3,804,742.39	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง : อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายของที่ระลึก

สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอท้ายเหมือง

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

7 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่								
	1.2 ถมดิน	187	ลบ.ม.	190.00	35,530.00	60.00	11,220.00	46,750.00	
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				-		-	-	
	2.1.งานฐานราก				-		-	-	
	-งานดินถม-ดินถมกลับ พร้อมบดอัด	99.1	ลบ.ม.	-	-	125.00	12,387.50	12,387.50	
	-ทรายบดอัดแน่น	7.0	ลบ.ม.	190.23	1,331.61	91.00	637.00	1,968.61	
	-คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	10.0	ลบ.ม.	1,775.00	17,750.00	398.00	3,980.00	21,730.00	
	-คอนกรีตฐานราก และตอม่อ	31.61	ลบ.ม.	1,869.16	59,084.15	391.00	12,359.51	71,443.66	
	-ไม้แบบ	35.2	ตร.ม.	325.00	11,440.00	-	-	11,440.00	
	-ไม้โครง	10.6	ตร.ม.	250.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	-ค่าแรงไม้แบบ	44.0	ตร.ม.	-	-	133.00	5,852.00	5,852.00	
	-เหล็กเสริมฐานราก และตอม่อ								
	DB 16 mm. SD 40	2,304.0	กก.	19.25	44,352.00	3.30	7,603.20	51,955.20	
	DB 12 mm. SD 40	89.0	กก.	19.43	1,729.27	3.30	293.70	2,022.97	
	RB 9 mm. SR 24	693.0	กก.	20.01	13,866.93	4.10	2,841.30	16,708.23	
	-ลวดผูกเหล็ก	24	กก.	40.50	972.00	-	-	972.00	
	-ตะปู	12.8	กก.	37.83	484.22	-	-	484.22	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง : อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายของที่ระลึก

สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอท้ายเหมือง

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

7 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.2 งานโครงสร้างคาน								
	-คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	4.0	ลบ.ม.	1,775.70	7,102.80	398.00	1,592.00	8,694.80	
	-คอนกรีตคาน	24.0	ลบ.ม.	1,869.16	44,859.84	391.00	9,384.00	54,243.84	
	-ไม้แบบ	64.0	ตร.ม.	325.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
	-ไม้โครง	19.2	ตร.ม.	250.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	-ค่าแรงไม้แบบ	80.0	ตร.ม.	-	-	133.00	10,640.00	10,640.00	
	-เหล็กเสริมคาน								
	DB 16 mm.	2,515	กก.	19.25	48,420.68	3.30	8,300.69	56,721.37	
	RB 9 mm.	995.0	กก.	20.01	19,909.95	4.10	4,079.50	23,989.45	
	-ลวดผูกเหล็ก	42.0	กก.	40.50	1,701.00	-	-	1,701.00	
	-ตะปู	26.0	กก.	37.83	983.58	-	-	983.58	
	2.3 งานโครงสร้างเสา								
	-คอนกรีตเสา	1.8	ลบ.ม.	1,869.16	3,364.49	391.00	703.80	4,068.29	
	-ไม้แบบ	27.7	ตร.ม.	325.00	8,996.00	-	-	8,996.00	
	-ไม้โครง	8.3	ตร.ม.	250.00	2,076.00	-	-	2,076.00	
	-ค่าแรงไม้แบบ	34.6	ตร.ม.	-	-	133.00	4,601.80	4,601.80	
	-เหล็กเสริมเสา								
	DB 16 mm.	428.5	กก.	19.25	8,248.63	3.30	1,414.05	9,662.68	
	RB 9 mm.	108.0	กก.	20.01	2,161.08	4.10	442.80	2,603.88	
	-ลวดผูกเหล็ก	24.0	กก.	40.50	972.00	-	-	972.00	
	-ตะปู	12.0	กก.	37.83	453.96	-	-	453.96	