

200.00	7,200.00	19,720.00
5	3	2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายของที่ระลึก

สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอท้ายเหมือง


ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

7 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Flexible Connector dia. 55mm.	6	ชุด	320.00	1,920.00	83.00	498.00	2,418.00	
	-Flexible Connector dia. 80mm.	6	ชุด	650.00	3,900.00	100.00	600.00	4,500.00	
	-Flexible Connector dia. 100mm.	6	ชุด	992.70	5,956.20	155.70	934.20	6,890.40	
	- Manhole	4	ชุด	8,280.00	33,120.00	4,140.00	16,560.00	49,680.00	
	-Hanger & Support	1	L/S	10,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	16,000.00	
	-Fittings & Accessories	1	L/S	10,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00	
	1.2 Soil, Waste and Vent Piping System								
	- PVC Pipe class 8.5 dia. 50mm.	164	ม.	39.72	6,514.08	40.00	6,560.00	13,074.08	
	- PVC Pipe class 8.5 dia. 80mm.	84	ม.	88.78	7,457.52	75.00	6,300.00	13,757.52	
	- PVC Pipe class 8.5 dia.100mm.	92	ม.	144.86	13,327.12	100.00	9,200.00	22,527.12	
	-Cleanout dia. 50mm.	8	ชุด	72.90	583.20	52.20	417.60	1,000.80	
	-Cleanout dia. 80mm.	8	ชุด	135.00	1,080.00	82.80	662.40	1,742.40	
	-Cleanout dia. 100mm.	8	ชุด	161.10	1,288.80	103.50	828.00	2,116.80	
	-Floor Cleanout dia. 50mm.	10	ชุด	627.30	6,273.00	270.00	2,700.00	8,973.00	
	-Vent Through Roof dia. 50mm.	8	ชุด	305.10	2,440.80	310.50	2,484.00	4,924.80	
	-Excavation & Back Fill For Piping	1	L/S	1,987.20	1,987.20	1,345.00	1,345.00	3,332.20	
	- Fittings & Accessories	1	L/S	17,000.00	17,000.00	8,500.00	8,500.00	25,500.00	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง : อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายของที่ระลึก

สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอท้ายเหมือง

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

7 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.งานเดินท่อน้ำประปา								
	2.1 Cold Water System								
	- pump and Control System	1	ชุด	75,000.00	75,000.00	6,500.00	6,500.00	81,500.00	
	-Air bowler	1	ชุด	9,800.00	9,800.00	1,000.00	1,000.00	10,800.00	
	-Water stop	7	ชุด	397.80	2,784.60	103.50	724.50	3,509.10	
	-Gate Valve dia. 12.5mm.	2	ชุด	1,064.70	2,129.40	207.00	414.00	2,543.40	
	-Gate Valve dia. 50mm.	11	ชุด	1,064.70	11,711.70	207.00	2,277.00	13,988.70	
	-Check Valve dia. 50mm.	4	ชุด	1,561.50	6,246.00	207.00	828.00	7,074.00	
	-Y-Strainer dia. 50mm.	1	ชุด	2,079.00	2,079.00	207.00	207.00	2,286.00	
	-Foot Valve dia. 50 mm.	1	ชุด	4,864.50	4,864.50	207.00	207.00	5,071.50	
	-PVC(13.5) dia. 15mm.	1	ม.	12.38	12.38	30.00	30.00	42.38	
	- PVC(13.5) dia. 20mm.	320	ม.	14.95	4,784.00	30.00	9,600.00	14,384.00	
	-PVC(13.5) dia. 25mm.	84	ม.	23.59	1,981.56	30.00	2,520.00	4,501.56	
	-PVC(13.5) dia. 55mm.	32	ม.	60.28	1,928.96	40.00	1,280.00	3,208.96	
	-Hanger & Support	1	L/S	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	-Fittings & Accessories	1	L/S	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง : อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายของที่ระลึก

สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอท้ายเหมือง

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

7 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และปรับอากาศ								
	-MDB, DB and Load Panel	1	ชุด	59,500.00	59,500.00	5,000.00	5,000.00	64,500.00	
	-หลอดฟลูออเรสเซนต์ แสงcool white	10	ชุด	1,266.00	12,660.00	135.00	1,350.00	14,010.00	
	-ไฟส่องผนัง	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	-โคมไฟติดผนัง	25	ชุด	649.00	16,225.00	105.00	2,625.00	18,850.00	
	-ไฟส่องข้างทางลาด(step light)	3	ชุด	800.00	2,400.00	105.00	315.00	2,715.00	
	-ไฟสำรองฉุกเฉิน	1	ชุด	3,850.00	3,850.00	105.00	105.00	3,955.00	
	-สวิทช์ไฟมีแผ่นไฟเบอร์ครอบ	8	ชุด	120.00	960.00	80.00	640.00	1,600.00	
	-ปลั๊กไฟมีแผ่นไฟเบอร์ครอบ ติดผนัง	7	ชุด	122.00	854.00	80.00	560.00	1,414.00	
	-ได้รับสัญญาณโทรศัพท์	1	ชุด	122.00	122.00	80.00	80.00	202.00	
	-พัดลมระบายอากาศ150CFM	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	345.00	345.00	2,145.00	
	-พัดลมระบายอากาศ100CFM	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	280.00	280.00	1,480.00	
	-Air Condition ขนาด 12,000 Btu	1	ชุด	18,900.00	18,900.00	1,500.00	1,500.00	20,400.00	
	-Air Condition ขนาด 30,000 Btu	1	ชุด	53,900.00	53,900.00	1,500.00	1,500.00	55,400.00	
	-สายไฟ และอุปกรณ์ประกอบ	1	L/S	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	
	-Test & Commisioning	1	L/S	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
5	หมวดงานอื่นๆ								
	- ถังดับเพลิงมือถือ	2	ชุด	1,850.00	3,700.00	100.00	200.00	3,900.00	