

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ

กองมาตรฐานราคากลาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ขั้วถวยดอกไม้จันทร์** (แบบสำหรับตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

☐ เจ้าของอาคาร ทั่วไป

☐ สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 5 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	276,291	1.3074	361,223	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			361,223	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			361,000	**


☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตารางเมตร

เห็นชอบ




(นายวรสันต์ อธิ์รัตน์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง

ตรวจ




(นายเกียรติศักดิ์ สุขทรศนีย์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ประมาณการ

และรวบรวมโดย



(นายสุรพล กุหลาบศรี)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ชุมนุมถาวรดอกไม้เงิน** (แบบสำหรับตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

สถานที่ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย นายสุพล ฤทธาสศรี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายการเลขที่ -

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ทราयरาน้ำอัดแน่น	2	ลบ.ม.	451	902	91	182	1,084	
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,943	3,886	306	612	4,498	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc.(ทรงกระบอก)	4	ลบ.ม.	2,158	8,632	306	1,224	9,856	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3	ตร.ม.	450	1,350	-	-	1,350	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4	ตร.ม.	-	-	133	532	532	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	1	ลบ.ฟ.	300	300	-	-	300	
	- ตะปู	1	กก.	19	19	-	-	19	
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.	264	กก.	16.83	4,443	3.30	871	5,314	
	- ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	22.00	176	-	-	176	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- □ - 38 x 38 x 2.3 มม.	38	กก.	18	684	10	380	1,064	
	- □ - 60 x 60 x 3.2 มม.	832	กก.	18	14,976	10	8,320	23,296	
	- PL 3.2 มม.	1	กก.	21	21	10	10	31	
	- PL 15 มม.	75	กก.	21	1,575	10	750	2,325	
	- Bolts & Nuts พร้อมแหวนรอง Ø 12 มม.	64	ตัว	30	1,920	-	-	1,920	
	- ทาสีกันสนิม	39	ตร.ม.	40	1,560	35	1,365	2,925	
	รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง							54,690	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **ขุ้มนายายดอกไม้เงิน** (แบบสำหรับตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

แบบ ป5.4

สถานที่ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ทั่วไป

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายสุรพล กุหลาบศรี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฉาบทาสี								
	- ฉากหลัง แผ่นไม้อัดชนิดใช้ภายนอกหนา 10 มม. (กรุหน้า - หลังและด้านข้าง)	26	แผ่น	1,300	33,800	-	-	33,800	
	- ค่าแรงกรุไม้อัดฉากหลัง ฉาบแต่งผิวเรียบเพื่อติดฟิล์ม	53	ตร.ม.	-	-	120	6,360	6,360	
	- ทาสีฉากหลังส่วนที่ไม่ได้ติดไวเนิล	37	ตร.ม.	58	2,146	35	1,295	3,441	
	- ฉากหลังติดฟิล์มไวเนิล พิมพ์องค์เจ็ดความละเอียดสูง (ลายตามแบบ)	20	ตร.ม.	650	13,000	30	600	13,600	
	พื้นสีน้ำเงินขาว มีลายดอก (ฝน) สีขาว								
	- ขอบกาบใบ กว้าง 0.17 ม. ไม้อัดหนา 10 มม.+ไม้อัดหนา 6 มม. ซ้อน 2 ชั้น + ทาสีทอง	16	เมตร	417	6,672	41	656	7,328	
	- ตัวเพนงไม้อัดหนา 10 มม. ซ้อน 4 ชั้น + ไม้อัด 6 มม. ฉลุสาย 4 ชั้น (ตามแบบขยาย)	2	ชุด	3,800	7,600	1,000	2,000	9,600	
	ขนาด 0.60 x 0.88 ม. ทาสีอะคริลิค สีทอง								
	- ฉัตรซ้อน 9 ชั้น ไม้อัดหนา 20 มม. ทาสีอะคริลิค สีขาว	1	ชุด	4,400	4,400	1,000	1,000	5,400	
	- ลายเมฆไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยไม้อัดหนา 6 มม. ฉลุสาย (ตามแบบขยาย)	2	ชุด	2,500	5,000	1,000	2,000	7,000	
	ขนาด 0.57 x 0.38 ม. ทาสีอะคริลิค สีทอง								
	- คำทำแบบ + เขียนแบบลวดลาย		รวม	-	-	-	-	30,000	
	2.2 งานฐาน สูง 0.70 ม.								
	- พื้นแผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอกหนา 20 มม. ทาสีอะคริลิค สีขาว	3	แผ่น	2,200	6,600	-	-	6,600	
	- ค่าแรงกรุพื้นไม้อัด พร้อมแต่งผิวเรียบ	19	ตร.ม.	-	-	100	1,900	1,900	
	- ผนังตกแต่งขอบฐาน สูง 0.70 ม. กรุไม้อัดหนา 10 มม. ผิวเซาะร่อง ทาสีอะคริลิค สีเทา	12	เมตร	1,500	18,000	200	2,400	20,400	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **ขุมถวายนอกไม้จันทร์** (แบบสำหรับตั้งในทุ่งจังหวัดทั่วประเทศ)

สถานที่ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย นายสุรพล กุหลาบศรี

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แทนประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ และตั้งเครื่องบูชา สีขาวครีมี	1	ชุด	20,000	20,000	-	-	20,000	
	โครงไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้อัด หนา 10 มม. ทาสี								
	2.3 เครื่องบูชา								
	- กรอบพระบรมฉายาลักษณ์เบอร์กลาส ขนาด 1.58 x 2.07 ม.	1	ภาพ	10,450	10,450	-	-	10,450	
	- เครื่องทองน้อย : ประกอบด้วย	1	ชุด	3,600	3,600	-	-	3,600	
	- เจึงรูป 1 เจึง								
	- เจึงเทียน 1 เจึง								
	- กรวยดอกไม้ 3 กรวย จัดรวมในพานทอง								
	- พานพุ่มเงิน และพานพุ่มทอง	1	คู่	9,500	9,500	-	-	9,500	
	- ฉัตรขาวประกอบ 7 ชั้น ประกอบด้วย ต้นฉัตรพร้อมฐาน, ก้านฉัตร และยอดฉัตรทอง	1	คู่	30,000	30,000	-	-	30,000	
	ต้นฉัตรพร้อมฐานเหล็กหล่อขึ้นรูป ต้นฉัตร ขนาด Ø 4 ซม., ฐาน Ø 0325 ม. สูง 3.00 ม.								
	โครงฉัตรเหล็กดัดขึ้นรูปทาสี ขนาดตามแบบ								
	ฉัตรผ้าขาวระบายขลิบทอง 3 เส้น ขนาดตามแบบ								
	ยอดฉัตร รายละเอียดตามแบบ ทาสีทอง								
	- ฐานติดตั้งต้นฉัตร ค.ส.ล. ขนาด 0.525 x 0.525 x 0.70 ม. ทาสี	1	คู่	2,622	2,622	-	-	2,622	
	รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม							221,601	

