

งวดงาน งวดเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
งานก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๐๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ส่งแผนงานโครงการ จัดทำหมุดทางราบละทางตั้ง ตามข้อกำหนด แล้วเสร็จ
- งานเจาะสำรวจชั้นดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ปรับพื้นที่ พร้อมงานรื้อเสาป้ายโฆษณา แล้วเสร็จทั้งหมด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐.๐๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำการนำเสาเข็มต้น ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๑๕.๐๐ ม. มากองรวมไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ ต้น

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐.๐๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำการนำเสาเข็มต้น ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๑๕.๐๐ ม. มากองรวมไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ ต้น

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๔.๐๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำการนำเสาเข็มต้น ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๑๕.๐๐ ม. มากองรวมไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๕๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ตอกเสาเข็มต้น ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๑๕.๐๐ ม. จำนวน ๘๕ ต้น แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๕๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ตอกเสาเข็มต้น ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๑๕.๐๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔.๐๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- สกัดหัวเสาเข็มต้น ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๑๕.๐๐ ม. จำนวน ๕๐ ต้น แล้วเสร็จ
- หล่อส่วนที่ต่อจากเสาเข็ม ค.ส.ล.สำหรับเสียบแผ่นกันดิน จำนวน ๕๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ทำการเสียบแผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๐๘ x ๑.๑๐ ม.

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔.๐๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- สกัดหัวเสาเข็มต้น ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๑๕.๐๐ ม. จำนวน ๕๐ ต้น แล้วเสร็จ
- หล่อส่วนที่ต่อจากเสาเข็ม ค.ส.ล. สำหรับเสียบแผ่นกันดิน จำนวน ๕๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ทำการเสียบแผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๐๘ x ๑.๑๐ ม.

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔.๐๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- สกัดหัวเสาเข็มต้น ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๑๕.๐๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
- หล่อส่วนที่ต่อจากเสาเข็ม ค.ส.ล.สำหรับเสียบแผ่นกันดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการเสียบแผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๐๘ x ๑.๑๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๕๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- หล่อคานคานคอดินรัดหัวเสาเข็ม ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๕ ม. แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๕๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- หล่อคานคานคอดินรัดหัวเสาเข็ม ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐.๐๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๕ ม. แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐.๐๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป แล้วเสร็จทั้งหมด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๐๐ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานดินถมตลอดแนวรั้ว กว้าง ๒.๕ ม. ความชัน ๑:๑.๕ แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน

หมายเหตุ

แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๔ งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๒๔๐ วัน
ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
(ยกเว้นงวดแรก และงวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้แต่ละงวดงาน

ผู้แบ่งงวดงาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนรินทร์ ลาภะ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ผู้แบ่งงวดงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพศาล ภาพนอก)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
สำนักงานจังหวัดพังงา

ผู้แบ่งงวดงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิยวัฒน์ นันไชยวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา