

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอประชุมที่ว่าการ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๒๔,๖๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงหอประชุมที่ว่าการ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และตามแบบ ปร.๔, ปร.๕
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
.....
.....
.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๐๒๗,๓๔๒.๓๘ บาท
(สองล้านสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔ (ครุภัณฑ์) ๕ แผ่น
 - ๖.๓ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๕ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑๓ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายกิตติ เกษะยอ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายณัฐพงศ์ เพ็ชรทอง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
 - ๗.๓ นายทรงศักดิ์ นิยมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน อบต.บางม่วง กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร
 โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 ปริมาณงาน ขนาดอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ปริมาณงานตามแบบแปลนกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 หน่วยงานเจ้าของ อำเภอตะกั่วป่า
 แบบ ปร.6 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

หน้าที 1 / 1

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,260,942.28	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	766,400.10	
ราคากลาง		2,027,342.38	
(ตัวอักษร) (สองล้านสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)			

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(นายกิตติ เกษะยอ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นายณัฐพงศ์ เพ็ชรทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บางม่วง

(นายทรงศักดิ์ นิยมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ขนาดอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ปริมาณงานตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของ อำเภอตะกั่วป่า

แบบ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

หน้า 1 / 1

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	965,869.23	1.3055	1,260,942.28	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				1,260,942.28	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)					

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(นายกิตติ เกษะยอ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นายณัฐพงศ์ เพ็ชรทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บางม่วง

(นายทรงศักดิ์ นิยมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ขนาดอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ปริมาณงานตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.51	ลบ.ม.	1,571.45	801.44	498.00	253.98	1,055.42	
1.2	เหล็กเส้นกลม SR24 Ø 6 มม.	51.74	กก.	23.73	1,227.79	4.10	212.13	1,439.92	
1.3	เหล็กเส้นกลม SR24 Ø 9 มม.	10.33	กก.	23.00	237.59	4.10	42.35	279.94	
1.4	ลวดผูกเหล็ก	1.86	กก.	43.61	81.11	-	-	81.11	
1.5	ค่าไม้แบบหล่อคอนกรีต	8.19	ตร.ม.	945.72	7,745.44	133.00	1,089.27	8,834.71	
1.6	ตะปู	2.05	กก.	53.74	110.17	-	-	110.17	
1.7	เหล็กกล่อง SHS 25x25x1.5 มม.(กัลวาไนซ์)	4.00	ท่อน	200.00	800.00	-	-	800.00	
1.8	เหล็กกล่อง RHS 75x38x1.8 มม. (กัลวาไนซ์)	10.00	ท่อน	520.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
1.9	เหล็กกล่อง RHS 100x50x2.5 มม. (กัลวาไนซ์)	44.00	ท่อน	820.00	36,080.00	-	-	36,080.00	
1.10	เหล็กกล่อง RHS 125x50x2.3 มม. (กัลวาไนซ์)	4.00	ท่อน	1,086.99	4,347.96	-	-	4,347.96	
1.11	เหล็กฉาก 75x75x9 มม.	1.00	ท่อน	1,044.86	1,044.86	-	-	1,044.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ขนาดอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ปริมาณงานตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.12 แผ่นเมทัลชีท หนา 0.30 มม. เคลือบสี	260.00	ม.	135.55	35,243.00	-	-	35,243.00	
	1.13 ค่าแรงติดตั้งแผ่นเมทัลชีท	197.60	ตร.ม.	-	-	70.00	13,832.00	13,832.00	
	1.14 พุกดอก M12 ยาว 4 นิ้ว	60.00	ตัว	14.95	897.00	-	-	897.00	
	1.15 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา Truss	1,908.68	กก.	-	-	12.00	22,904.16	22,904.16	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม							132,150.25	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานรื้อถอนนั่งก้ออิฐ (รื้อขึ้นทั้ง)	4.80	ตร.ม.	-	-	40.00	192.00	192.00	
	2.2 ประตูปานเลื่อนอลูมิเนียมเดี่ยว อบดำ หนา 1.5 มม. ขนาดบาน 1.30x2.00 ม.	2.00	ชุด	5,200.00	10,400.00	800.00	1,600.00	12,000.00	
	2.3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมเดี่ยว อบดำ หนา 1.5 มม. ขนาดบาน 3.00x1.10 ม.	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	800.00	800.00	7,400.00	
	2.3 ก่ออิฐมวลเบา	92.65	ตร.ม.	326.46	30,246.52	56.00	5,188.40	35,434.92	

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน
ขนาดอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ปริมาณงานตามแบบแปลนกำหนด

สถานพักก่อสร้าง
 ทั่ว^๑การ^๒อำ^๓มอ^๔ตะ^๕กว^๖ป่า^๗ ต่ำ^๘ล^๙ตะ^{๑๐}กว^{๑๑}ป่า^{๑๒} อำ^{๑๓}มอ^{๑๔}ตะ^{๑๕}กว^{๑๖}ป่า^{๑๗} จ^{๑๘}หว^{๑๙}ด^{๒๐}พ^{๒๑}ง^{๒๒}า

จำนวนราคากลางโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 ฉาบปูนเรียบ	106.25	ตร.ม.	66.23	7,036.94	82.00	8,712.50	15,749.44	
	2.5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24 x 24 นิ้ว	887.00	ตร.ม.	522.29	463,271.23	222.00	196,914.00	660,185.23	
	ชนิดผิวด้าน								
	2.6 สีอะคริลิก 100% ชนิดเงา	200.00	ตร.ม.	82.41	16,482.00	30.00	6,000.00	22,482.00	
	2.7 สีน้ำมัน (ดำด้าน)	101.21	ตร.ม.	57.46	5,815.53	38.00	3,845.98	9,661.51	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม							763,105.10	
3	งานไฟฟ้า สื่อสาร และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 ตู้ (Load Center) 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง	1.00	ชุด	7,663.55	7,663.55	-	-	7,663.55	
	แบบ 24 ช่องจ่าย								
	3.2 เมนเบรกเกอร์ MCCB 3P 100 A	1.00	ชุด	4,561.00	4,561.00	110.00	110.00	4,671.00	
	3.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ CB 1P 25 A	4.00	ชุด	95.00	380.00	110.00	440.00	820.00	
	3.4 เซอร์กิตเบรกเกอร์ CB 1P 32 A	7.00	ชุด	95.00	665.00	110.00	770.00	1,435.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ขนาดอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ปริมาณงานตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.5	WIRE WAY 3 x 4 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	2.00	ฟ่อน	576.64	1,153.28	135.00	270.00	1,423.28	
3.6	หลอดนีออน LED 1x20 วัตต์ พร้อมราง	27.00	ชุด	259.00	6,993.00	115.00	3,105.00	10,098.00	
3.7	โคมไฟดาวไลท์ แบบติดลอย Ø 6 นิ้ว ขั้ว E27	8.00	ชุด	258.09	2,064.72	115.00	920.00	2,984.72	
	หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 9 วัตต์								
3.8	ไฟเส้น LED พร้อมหม้อแปลง 12 V	1.00	ชุด	539.00	539.00	115.00	115.00	654.00	
3.9	สวิชท์ เปิด/ปิด 2 ช่อง	1.00	ชุด	71.01	71.01	90.00	90.00	161.01	
3.10	สวิชท์ เปิด/ปิด 3 ช่อง	1.00	ชุด	97.17	97.17	100.00	100.00	197.17	
3.11	ตัวรับเดียว	18.00	ชุด	44.85	807.30	90.00	1,620.00	2,427.30	
3.12	ท่อร้อยสายไฟ PVC. 3/4 นิ้ว	458.85	ม.	10.51	4,822.51	23.00	10,553.55	15,376.06	
3.13	เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	964.50	964.50	289.35	289.35	1,253.85	
3.14	สายไฟ THW Ø 1x2.5 ตร.มม.	216.00	ม.	11.77	2,542.32	7.00	1,512.00	4,054.32	
3.15	สายไฟ THW Ø 1x4 ตร.มม.	498.60	ม.	13.45	6,706.17	10.00	4,986.00	11,692.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ขนาดอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ปริมาณงานตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมกรการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.16	สายไฟ THW Ø 1x10 ตร.มม.	50.00	ม.	26.16	1,308.00	16.00	800.00	2,108.00	
3.17	เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	2,204.39	2,204.39	661.32	661.32	2,865.71	
3.18	แท่งกรวด 5/8 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	1.00	ชุด	560.74	560.74	168.22	168.00	728.74	
	รวมค่างานไฟฟ้า สื่อสาร และป้องกันอัคคีภัย							70,613.88	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							965,869.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ปริมาณงาน ขนาดอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ปริมาณงานตามแบบแปลนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
คำนำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	เครื่องขยายเสียง Power Amplifier รับสัญญาณ ภายนอกไม่น้อยกว่า 4 ช่อง กำลังขับไม่น้อยกว่า 4x1,000 W ที่ 8 โอห์ม	2.00	เครื่อง					31,200.00	
7	เครื่องขยายเสียง Power Amplifier รับสัญญาณ ภายนอกไม่น้อยกว่า 2 ช่อง กำลังขับไม่น้อยกว่า 2x1,000 W ที่ 8 โอห์ม	2.00	เครื่อง					21,800.00	
8	เครื่องปรับแต่งความถี่เสียง Equalizer ไม่น้อยกว่า 31 BAND	1.00	เครื่อง					1,790.00	
9	เครื่องแยกความถี่เสียง Crossover แยกเสียงโมโนหรือ สเตอริโอ Stereo 2-Way	1.00	เครื่อง					1,390.00	
10	ชุดไมค์ลอยคู่ไร้สาย ปรับความถี่ได้ VHF หรือ UHF พร้อมจอแสดงผล	1.00	เครื่อง					2,690.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ขนาดอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ปริมาณงานตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง
ทั่วภาคอำเภอตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำนวณราคากลางโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	เครื่องเล่น CD/DVD/MP3	1.00	เครื่อง					1,590.00	
12	ชุดไม้ศัลย สายยาวน้อยกว่า 20 เมตร	3.00	ชุด					4,200.00	
13	ชุดขาตั้งไม้ พร้อมคอจับ แบบตั้งพื้น	2.00	ชุด					1,700.00	
	แขนบูมปรับสูงต่ำได้								
14	ชุดขาตั้งไม้คออ่อน พร้อมคอจับ แบบตั้งโต๊ะ	2.00	ชุด					640.00	
15	ตู้ RACK ไม้ผิวอลูมิเนียม 18U พร้อมล้อ	2.00	ชุด					21,400.00	
16	เครื่องปรับแรงดันไฟอัตโนมัติ 1 เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 10 Kva โดยเป็นเครื่องสำเร็จรูป	1.00	ชุด					17,800.00	
	พร้อมหน้าจอแสดงผล และฐานล้อ								
17	ปลั๊กไฟสี่ตู้ RACK ช่องจ่ายไฟต้องไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในตัว	1.00	ชุด					1,690.00	
18	สายสัญญาณลำโพง 2x4 sq.mm.	355.00	ม.					41,471.10	

สถานพักก่อสร้าง
 ทั่วภาคอำเภอตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำนวณราคากลางด้วย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	หัวต่อลำโพง Speakon	28.00	ชุด					2,240.00	
20	ตู้ลำโพง 2 ทาง + ดอกกล้ำโพง 12 นิ้ว ให้เสียง กลาง/แหลม ทนกำลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ต่อเนื่อง	12.00	ชุด					51,480.00	
21	ชุดขาเหล็กยึด ตู้ลำโพง กับ ผนัง	10.00	ชุด					12,400.00	
22	ตู้ลำโพงซับเบส + ดอกกล้ำโพง 18 นิ้ว ทนกำลัง ขับไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ต่อเนื่อง	4.00	ชุด					99,600.00	
23	ชุดสายสัญญาณ XLR	16.00	ชุด					6,544.00	
24	ผ้า mànฉากเวที ขนาดยาวเมื่อจับจีบแล้ว 17.00 ม. สูง 5.30 ม. มีรางตัว M สามารถเลื่อนเข้าข้าง ซ้าย/ขวา ได้	1.00	ชุด					49,595.00	
25	ผ้า mànหนือคีร์ชะ ขนาดยาวเมื่อจับจีบแล้ว 17.00 ม. สูง 0.95 ม.	4.00	ชุด					80,596.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน
งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ขนาดอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ปริมาณงานตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง
เพื่อการอำมตะกัปปา ตำบลตะกัปปา อำเภอดงขี้ลิง จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

[illegible]