

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงสวนสาธารณะ ตามแบบแปลน และตามแบบ พร.๔, พร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๙๔๔,๑๐๒.๘๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๔) จำนวน ๑๓ แผ่น
 - ๕.๓ แบบแปลน จำนวน ๑๖ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๖.๑ นายวรศักดิ์ ใจบุญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอรรถวุฒิ บุญटनाชัย	ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก	กรรมการ
๖.๓ นายสุริยัน ไช้แก้ว	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ /2561

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 13 แผ่น

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,798,772.85	1.3015	4,944,102.86	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	
	และท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			<u>4,944,102.86</u>	
	ตัวอักษร (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองบาทแปดสิบบาทสตางค์)				
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม					

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1050/2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวชิรศักดิ์ ใจบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอรรถวุฒิ บุญตนาชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุริยัน ไข่แก้ว)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/13

ตามแบบเลขที่ /2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

[illegible]

กำหนดราคากลางค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพระ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะทุ่งพระโพระ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

แบบ ป.ร.4 แผนที่ 4/13

ตามแบบเลขที่ /2561

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1050/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานติดตั้งเสาโคมไฟพร้อมฐานส่องทาง								
	เดินภายในสวนและอุปกรณ์ควบคุม								
	- เสาไฟส่องสว่างทางเดินสูง 0.80 ม.	160.00	ชุด	2,900.00	464,000.00	150.00	24,000.00	488,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 24 วัตต์								
	พร้อมฐาน ค.ส.ล.								
	- โคมไฟสี่เหลี่ยม 250 วัตต์ พร้อมฐาน	12.00	ชุด	3,200.00	38,400.00	200.00	2,400.00	40,800.00	
	ค.ส.ล.								
	- ตู้คอนโทรลภายนอกอาคาร 2 ประตูล	1.00	ใบ	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
	ขนาด 600x1800 มม.								
	- เมนเบรกเกอร์ 125 AT	1.00	ตัว	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- แมกเนติก 2P 100A	3.00	ตัว	3,200.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- สวิตช์นาฬิกา	1.00	ตัว	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ฐานตู้ควบคุมพร้อมหลังคา	1.00	งาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- งานปรับปรุงไฟฟ้าศาลา	3.00	หลัง	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ท่อ HDPE 32 มม.	400.00	ม.	18.00	7,200.00	19.00	7,600.00	14,800.00	

กำหนดราคากลางค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

แบบ ป.ร.4 แผนที่ 5/13

ตามแบบเลขที่ /2561

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1050/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- สาย NY 2x4 ตร.ม	400.00	ม.	71.00	28,400.00	15.00	6,000.00	34,400.00		
	- สาย VCT 2x2.5 ตร.ม	1,200.00	ม.	35.00	42,000.00	9.00	10,800.00	52,800.00		
	- ท่อ HDPE 25 มม.	1,200.00	ม.	16.00	19,200.00	12.00	14,400.00	33,600.00		
	- อุปกรณ์ประกอบย่อย	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	12.00	12.00	10,012.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงาน 1				1,439,411.51		291,111.50	1,730,523.01		
2	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าหน้า									
	- งานตัดแต่งต้นไม้เดิม ขุดลอกตะกอน	1.00	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	เหมารวม
	และวัชพืชบริเวณท่าหน้า									
	- การรื้อถอนผิววัสดุพื้นเดิม	785.00	ตร.ม	0.00	0.00	50.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	จนถึง
	- งานคอนกรีตปรับระดับ	60.00	ลบ.ม	1,682.24	100,934.40	306.00	18,360.00	119,294.40		
	- ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 0.05 ม.	785.00	ตร.ม	250.00	196,250.00	0.00	0.00	196,250.00		
	ชนิดละเอียด									
	- งานขัดล้างทำความสะอาดผิวเหล็ก	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	เหมารวม
	- งานทาสีกันสนิม	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	เหมารวม
	- งานทาสีน้ำมัน	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	เหมารวม
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงาน 2				320,184.40		87,610.00	407,794.40		

กำหนดราคากลางค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

แบบ ป.ร.4 แผนที่ 6/13

ตามแบบเลขที่ /2561

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1050/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คำวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
3	งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ทุ่งพระโพธิ์								
3.1	งานปลูกต้นไม้และตกแต่งสวน								
	- แผ่หนทางเดินสนามหญ้ารูปไม้	500.00	แผ่น	155.00	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00	
	- ต้นพลับพลึงหนู ขนาดกระถาง 4"	2,663.00	ต้น	35.00	93,205.00	0.00	0.00	93,205.00	
	- ต้นเตยต่าง ขนาดกระถาง 4"	2,663.00	ต้น	35.00	93,205.00	0.00	0.00	93,205.00	
	- ดินปลูกต้นไม้	455.00	กระสอบ	35.00	15,925.00	0.00	0.00	15,925.00	
	- ต้นกล้วยพฤษ์ ขนาด 4"	30.00	ต้น	1,500.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- ต้นราชพฤกษ์ ขนาด 4"	20.00	ต้น	1,300.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ฟูราดานกันปลวกรอกันหลุม	50.00	กก.	80.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ชุดโต๊ะมานั่งสนามไม้เทียม	20.00	ชุด	5,500.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
	- ค่าแรงงานปลูกต้นไม้จัดสวน	1.00	งาน	0.00	0.00	139,450.50	139,450.50	139,450.50	
	- ค่าแรงงานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่และชน	1.00	งาน	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	เหมารวม
	ย้ายเศษวัสดุจากการตัดแต่ง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 3				464,835.00		179,450.50	644,285.50	

กำหนดราคากลางค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

แบบ ปร.4 แผนที่ 7/13

ตามแบบเลขที่ /2561

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1050/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย				
4	หอน้ำห้องสุขาสาธารณะ											
4.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก											
4.1.1	งานรื้อถอนท่อเก่าท่อส้วมเดิม	1.00	งาน	0.00		0.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	
4.1.2	งานทรายถมปรับระดับ	53.00	ลบ.ม	150.00		7,950.00		99.00		5,247.00	13,197.00	
4.1.3	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	28.00	ตร.ม	0.00		0.00		125.00		3,500.00	3,500.00	
4.1.4	งานทรายหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม	288.81		2,310.48		91.00		728.00	3,038.48	
4.1.5	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม	1,682.24		5,046.72		398.00		1,194.00	6,240.72	
4.1.6	งานไม้แบบ, ค้ำยันห้องพื้น	53.00	ตร.ม	200.00		10,600.00		0.00		0.00	10,600.00	
4.1.7	ตะปูประกอบแบบ	27.00	กก.	42.06		1,135.62		0.00		0.00	1,135.62	
4.1.8	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	106.00	ตร.ม	0.00		0.00		133.00		14,098.00	14,098.00	
4.1.9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต											
4.1.10	- RB 6 มม.x10.00 ม.	157.00	กก.	22.88		3,592.16		4.10		643.70	4,235.86	
	- DB 12 มม.x10.00 ม.	335.00	กก.	20.62		6,907.70		3.30		1,105.50	8,013.20	
	- DB 16 มม.x10.00 ม.	299.00	กก.	20.37		6,090.63		3.30		986.70	7,077.33	
	- DB 20 มม.x10.00 ม.	328.00	กก.	20.93		6,865.04		3.30		1,082.40	7,947.44	
	- เหล็ก Wire mesh 4 มม @ 0.20 ม.#	116.00	ตร.ม	24.20		2,807.20		5.00		580.00	3,387.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	34.00	กก.	45.17		1,535.78		0.00		0.00	1,535.78	

กำหนดราคากลางค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพนธ์

แบบ ปร.4 แผนที่ 8/13

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะทุ่งพระโพนธ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ตามแบบเลขที่ /2561

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1050/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
4.1.11	งานคอนกรีตโครงสร้าง	25.00	ลบ.ม	1,775.75	44,393.75	306.00	7,650.00	52,043.75				
4.1.12	งานคลองรากก้ออิฐบล็อกเต็มแผ่น	31.00	ตร.ม	197.00	6,107.00	60.00	1,860.00	7,967.00				
4.1.13	งานแคนเตอร์ ค.ส.ล กว้าง 0.60 ม.	11.75	ม.	2,000.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00				เหมารวม
4.2	งานหลังคา											
4.2.1	งานโครงสร้างหลังคา											
	- เหล็ก ๕ 2"x6"x6.00 ม.	20.00	ท่อน	1,300.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00				
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.x6.00 ม.	33.00	ท่อน	542.06	17,887.98	0.00	0.00	17,887.98				
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.x6.00 ม.	36.00	ท่อน	887.85	31,962.60	0.00	0.00	31,962.60				
	- เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.x6.00 ม.	4.00	ท่อน	980.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00				
	- เชิงชายสำเร็จรูป	45.00	ม.	50.00	2,250.00	35.00	1,575.00	3,825.00				
	- ปิดเชิงชายสำเร็จรูป	45.00	ม.	50.00	2,250.00	35.00	1,575.00	3,825.00				
	- ค่าแรงงานประกอบโครงสร้างหลังคา	2,500.00	กก.	0.00	0.00	10.00	25,000.00	25,000.00				
4.2.2	งานมุงหลังคา											
	- วัสดุมุงหลังคา Metal sheet สีสิตฟอยด์	126.00	ตร.ม	250.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00				
	- ครอบสัน Metal sheet สี	28.00	ม.	150.00	4,200.00	50.00	1,400.00	5,600.00				
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา Metal sheet	126.00	ตร.ม	0.00	0.00	70.00	8,820.00	8,820.00				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
4.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
4.3.1	ผนังก่ออิฐบล็อดครึ่งแผ่น	123.00	ตร.ม	110.00	13,530.00	65.00	7,995.00	21,525.00	
4.3.2	ผนังก่อบล็อดแก้ว	6.00	ตร.ม	1,750.00	10,500.00	130.00	780.00	11,280.00	
4.3.3	ฉาบปูนเรียบผนัง	196.00	ตร.ม	69.00	13,524.00	82.00	16,072.00	29,596.00	
4.3.4	ฉาบปูนเรียบผนัง เซาะร่อง	30.00	ตร.ม	69.00	2,070.00	113.00	3,390.00	5,460.00	
4.3.5	ผิวผนังบุกระเบื้องขนาด 4"x8"	20.00	ตร.ม	255.00	5,100.00	170.00	3,400.00	8,500.00	รวมปูนทราย
4.3.6	ผิวผนังบุกระเบื้องขนาด 8"x8"	146.00	ตร.ม	255.00	37,230.00	201.00	29,346.00	66,576.00	รวมปูนทราย
4.3.7	ผนังเกล็ดอิฐลุมิเนียม โครงวงกบอลูมิเนียม	10.00	ตร.ม	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	เหมาะรวม
4.3.8	ผนังบุไม้สำเร็จรูป โครงเคร่าเหล็ก	10.00	ตร.ม	800.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	เหมาะรวม
4.3.9	เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล	50.00	ม.	100.00	5,000.00	35.00	1,750.00	6,750.00	
4.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
4.4.1	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" ผิวหยาบ	171.00	ตร.ม	255.00	43,605.00	158.00	27,018.00	70,623.00	รวมปูนทราย
4.4.2	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4"x4" ผิวหยาบ	9.00	ตร.ม	255.00	2,295.00	193.00	1,737.00	4,032.00	รวมปูนทราย

กำหนดราคากลางค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1050/2561

แบบ ปร.4 แผนที่ 10/13

ตามแบบเลขที่ /2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คำวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
4.5	งานประตู - หน้าต่าง								
4.5.1	ป1	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
4.5.2	ป2	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
4.5.3	งานผนังห้องน้ำห้องส้วมสำเร็จรูป	9.00	ชุด	5,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
4.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์								
4.6.1	โถส้วมชักโครก(ชนิดนั่งราบ)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	450.00	450.00	3,450.00	
4.6.2	โถส้วม(ชนิดนั่งยอง)	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	150.00	750.00	10,750.00	
4.6.3	ถังน้ำสำเร็จรูปหินขัด	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	70.00	420.00	3,420.00	
4.6.4	ก๊อกน้ำเดี่ยว	13.00	ชุด	93.46	1,214.98	25.00	325.00	1,539.98	
4.6.5	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์+ก๊อกน้ำ	11.00	ชุด	2,500.00	27,500.00	450.00	4,950.00	32,450.00	
4.6.6	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง+ก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	450.00	450.00	3,450.00	
4.6.7	กระเบื้องการบอบลูมิเนียม สูง 0.80 ม.	12.60	ม.	1,500.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
4.6.8	ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	120.00	720.00	2,220.00	
4.6.9	ราวแขวนผ้าสแตนเลส	10.00	ชุด	800.00	8,000.00	70.00	700.00	8,700.00	
4.6.10	โถปัสสาวะชาย	11.00	ชุด	3,000.00	33,000.00	450.00	4,950.00	37,950.00	
4.6.11	ฝักบัวอาบน้ำ	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	70.00	280.00	2,280.00	
4.6.12	ที่ใส่สบู่	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	120.00	480.00	1,480.00	
4.6.13	ราวจับสแตนเลสคนพิการ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	เหมารวม
4.6.14	ตะแกรงท่อน้ำทิ้งขนาด 2"	14.00	ชุด	150.00	2,100.00	70.00	980.00	3,080.00	

กำหนดราคากลางค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพนธ์

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะทุ่งพระโพนธ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1050/2561

แบบ ปร.4 แผนที่ 11/13

ตามแบบเลขที่ /2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
4.7	งานระบบไฟฟ้า								
4.7.1	มิเตอร์ 15A + สายเมนลงดิน	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	เหมารวม
4.7.2	ตู้โหลด 4 ช่อง + แท่งกราวด์	1.00	ตู้	2,500.00	2,500.00	800.00	800.00	3,300.00	
4.7.3	เมนเซอร์กิต 40 AT	1.00	อัน	1,300.00	1,300.00	110.00	110.00	1,410.00	
4.7.4	ลูกเซอร์กิต 15 AT	4.00	อัน	200.00	800.00	110.00	440.00	1,240.00	
4.7.5	ปลั๊กคิงดำ	7.00	อัน	20.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
4.7.6	สวิตซ์ทางเดียว	11.00	อัน	40.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
4.7.7	หน้าฉาก 1 ช่อง	3.00	อัน	25.00	75.00	80.00	240.00	315.00	
4.7.8	หน้าฉาก 2 ช่อง	2.00	อัน	25.00	50.00	90.00	180.00	230.00	
4.7.9	หน้าฉาก 3 ช่อง	2.00	อัน	25.00	50.00	100.00	200.00	250.00	
4.7.10	ปลั๊ก 2P + G	2.00	อัน	145.00	290.00	90.00	180.00	470.00	
4.7.11	หลอด LED E27 ขนาด 12 W.	21.00	ชุด	180.00	3,780.00	115.00	2,415.00	6,195.00	
4.7.12	แป้น E27 ขั้วกระเบื้อง	21.00	อัน	45.00	945.00	0.00	0.00	945.00	
4.7.13	สาย VAF G 2x2.5/1.5	100.00	ม.	42.00	4,200.00	12.00	1,200.00	5,400.00	
4.7.14	สาย VAF 2x1.5	200.00	ม.	16.00	3,200.00	10.00	2,000.00	5,200.00	
4.7.15	ท่อ P.V.C ขนาด 1/2" (20 mm.2)	240.00	ม.	13.00	3,120.00	22.00	5,280.00	8,400.00	
4.7.16	กล่องพักสาย 4"x4"	5.00	อัน	25.00	125.00	0.00	0.00	125.00	
4.7.17	คอนเน็คเตอร์ 1/2"	15.00	อัน	6.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
4.7.18	ก้ามปู 1/2"	200.00	อัน	4.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
4.7.19	ข้อต่อตรง 1/2"	50.00	อัน	5.00	250.00	0.00	0.00	250.00	

กำหนดราคากลางค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

แบบ ปร.4 แผนที่ 12/13

ตามแบบเลขที่ /2561

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1050/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4.8	งานระบบสุขาภิบาล									
4.8.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง									
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งโถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	750.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		เหมารวม
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	12.00	ชุด	500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		เหมารวม
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งฝั้ว	14.00	ชุด	500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		เหมารวม
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย	11.00	ชุด	500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00		เหมารวม
4.8.2	งานเดินท่อน้ำดี									
	- งานเดินท่อน้ำดีโถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		เหมารวม
	- งานเดินท่อน้ำดีอ่างล้างหน้า	12.00	ชุด	300.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		เหมารวม
	- งานเดินท่อน้ำดีก๊อกน้ำ	29.00	ชุด	300.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00		เหมารวม
	- งานเดินท่อน้ำดีโถปัสสาวะชาย	11.00	ชุด	300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00		เหมารวม
	- มิเตอร์ประปาขนาด 1/2" พร้อมท่อเมน	1.00	ชุด	4,135.00	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00		เหมารวม
4.8.3	งานสุขาภิบาลภายนอกอาคาร									
	- งานฝังบ่อบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศขนาดความจุ้มน้อยกว่า 1,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		เหมารวม
	- งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล สำเร็จรูป	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		เหมารวม
	- งานบ่อซึม	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		เหมารวม

