

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเลียบบคลองบางเนียง หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดพังงา โดยที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๕๐๙,๑๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเลียบบคลองบางเนียง
 - ๔.๑ งานผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 - ๔.๒ วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก
 - ๔.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๑๖,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
 - ๖.๓ แบบแปลน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ชูแสง	ปลัดอำเภอ (พจ.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุทธิวงศ์ สว่างแจ้ง	ปลัดอำเภอ (จพ.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๗.๓ นายสุทธิเทพ หนู่มสำเนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลคึกคัก	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยเลียบคลองบางเนียง

ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ เมตร พร้อมบ่อบัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อบัก คสล. ความยาวรวม 440.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของ : อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน : 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 20 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	868,042.89	1.4019	1,216,909.33	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				1,216,909.33	ราคาต่อตารางเมตร
สรุป คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง				1,216,900.00	2765.68 บาท
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน					

ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ชูแสง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

กรรมการ

(นายสุทธิวงศ์ สว่างแจ้ง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

กรรมการ

(นายสุทธิเทพ หน่มสำเนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.คึกคัก

งานงาน : วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คลส. และฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อพัก คลส. ความยาวรวม 440.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)									
พื้นที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลลิคัก อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา									
รายการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)		Factor	ราคากลาง (บาท)		
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	งานผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต								
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์ Prime Coat	347.00	ตร.ม.	29.47	10,226.09	1.4019	41.31		14,334.57
	1.2 งานชั้นผิวทาง AC ทน 5 ซม.	347.00	ตร.ม.	224.47	77,891.09	1.4019	314.68		109,195.52
	1.3 งานหินคลุก ทน 15 ซม.	52.00	ลบ.ม.	953.83	49,599.16	1.4019	1,337.17		69,533.06
	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก								
	2.1 งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร (มอก. ชั้น 3)	383.00	ท่อน	1,170.45	448,282.35	1.4019	1,640.85		628,447.03
	2.2 งานบ่อพัก คลส. สำหรับท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	41.00	บ่อ	2,924.05	119,886.05	1.4019	4,099.23		168,068.25
	2.3 งานฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก คลส. สำหรับท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	41.00	ฝา	3,225.53	132,246.73	1.4019	4,521.87		185,396.69
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	3.1 งานรื้อถอนโครงสร้าง คลส. (รื้อขึ้นไป)	6.00	ลบ.ม.	600.00	3,600.00	1.4019	841.14		5,046.84
	3.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	11.00	ลบ.ม.	2,081.00	22,891.00	1.4019	2,917.35		32,090.89
	3.3 งานทรายรองพื้นคอนกรีต	2.45	ลบ.ม.	396.09	970.42	1.4019	555.28		1,360.43
	3.4 งานเหล็กตะแกรงสำหรับรูป ขนาด 20 x 20 ซม. ทน 4 มม.	49.00	ตร.ม.	50.00	2,450.00	1.4019	70.10		3,434.66
	รวมค่างานต้นทุน				868,042.89				1,216,907.94
	Factor F (ฝนตกชุก 2)					1.4019			
	รวมค่างานทั้งสิ้น								
	คิดเป็นเงินค่างานประเมิน								1,216,909.33
									1,216,900.00