

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายวัดผดุงธรรมโพธิวาส และปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดพังงา โดยที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔,๖๖๙,๓๐๐.-บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายวัดผดุงธรรมโพธิวาส และปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 - ๔.๑ งานผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 - ๔.๒ งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก
 - ๔.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔,๘๓๒,๔๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๔ แบบแปลน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ชูแสง	ปลัดอำเภอ (พจน.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุทธิวงศ์ สว่างแจ้ง	ปลัดอำเภอ (จพจน.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๗.๓ นายสุทธิเทพ หนู่มสำเนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลคึกคัก	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายวัดผดุงธรรมโพธิวาส และปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 338 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อพัก -
ท่อ $\varnothing$ 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 33 ชุดปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ยาว 499.00 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,992.00 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของ : อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน : 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 26 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	3,447,060.80	1.4019	4,832,434.53	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				4,832,434.53	ราคาต่อตารางเมตร
สรุป คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง				4,832,400.00	1210.52 บาท
(ตัวอักษร) สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ชูแสง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

กรรมการ

ลาพักสอน
(นายสุทธิวงศ์ สว่างแจ้ง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

กรรมการ

(นายสุทธิเทพ หน่มสำเนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทด.คึกคัก

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายวัดผดุงธรรมโพธิวาส และปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต

ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 338 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อพัก $\varnothing$ 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 33 ชุด

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ยาว 499.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,992.00 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต							
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์ Prime Coat	110.00	ตร.ม.	29.47	3,241.70	1.4019	41.31	4,544.10
	1.2 งานลาดแอสฟัลต์ Tack Coat	3,882.00	ตร.ม.	13.68	53,105.76	1.4019	19.17	74,417.94
	1.3 งานชั้นผิวทาง AC หนา 5 ซม. Prime Coat	110.00	ตร.ม.	224.47	24,691.70	1.4019	314.68	34,615.29
	1.4 งานชั้นผิวทาง AC หนา 5 ซม. Tack Coat	3,882.00	ตร.ม.	224.47	871,392.54	1.4019	314.68	1,221,605.20
	1.5 งานหินคลุก หนา 15 ซม.	102.24	ลบ.ม.	953.83	97,519.58	1.4019	1,337.17	136,712.70
	1.6 งานดีแลนจราจร (สีขาว , สีเหลือง) กว้าง 10 ซม.	106.22	ตร.ม.	290.00	30,803.80	1.4019	406.55	43,183.85
2	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก							
	2.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 เมตร (มอก. ชั้น 3)	338.00	ท่อน	4,042.93	1,366,510.34	1.4019	5,667.78	1,915,710.85
	2.2 งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 เมตร	33.00	บ่อ	8,981.55	296,391.15	1.4019	12,591.23	415,510.75
	2.3 งานตะแกรงเหล็กบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 เมตร	33.00	ฝา	18,980.33	626,350.89	1.4019	26,608.52	878,081.31
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	10.00	ลบ.ม.	2,081.00	20,810.00	1.4019	2,917.35	29,173.54
	3.2 งานเหล็ก DB 12 มม.	800.00	กก.	22.14	17,712.00	1.4019	31.04	24,830.45

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคำนวณ (บาท)		Factor	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
3.3	งานไม้แบบ (2)	126.00	ลบ.ฟ.	292.23	36,820.98	1.4019	409.68	51,619.33
3.4	งานตะปู	14.00	กก.	42.06	588.84	1.4019	58.96	825.49
3.5	งานลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	46.73	1,121.52	1.4019	65.51	1,572.26
	รวมค่างานต้นทุน				3,447,060.80			4,832,403.07
	Factor F (ฝนตกชุก 2)					1.4019		
	รวมค่างานทั้งสิ้น							4,832,434.53
	คิดเป็นเงินค่างานประเมิน							4,832,400.00